

Расчёт тарифа на дополнительную услугу «монтаж системы видеонаблюдения» по адресу:

"Единоразовый платеж"

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Старорусский пр., д. 8 корп. 1 стр. 1

жилая площадь 43 759,1 м²


нежилая площадь 15 375,0 м²

№ п/п	Вид услуги	Цена	Площадь для расчета	Тариф
1	материалы	758 265,00	43759,1+15375,0	20,99
2	работы	483 000,00		

Формула расчёта:

Тариф = $\frac{\text{коммерческое предложение}}{\text{Жилая+нежилая пл. МКД}}$

$$\frac{1\,241\,265}{43759,1+15375} = 20,99$$

Директор ООО "УК "Святоград"  Покровский О.В.

ООО «Смарт Северо-Запад»

ИНН 7820057046 / КПП 782001001,
ОГРН 1177847158280
р/с 40702810520020002493
в Филиале АО «ЮниКредит Банк» в
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000858
БИК 044030858

196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Окуловская, д.4, кв.53

Коммерческое предложение

По монтажу системы видеонаблюдения

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Старорусский проспект, 8к1

Материалы:					
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость
1	Полка консольная 19"	шт.	2,00	990,00	1 980,00
2	ИБП Iron Back Comfo Pro II 850, 850ВА	шт.	1,00	13 490,00	13 490,00
3	AN-S10P8-120 - 10-портовый 100 Мбит/с L2 коммутатор с HiPoE/PoE+ до 120Вт	шт.	12,00	6 030,00	72 360,00
4	Монитор AOC Value Line 27B2H/EU 27", черный	шт.	1,00	14 690,00	14 690,00
5	Кабель соединительный HDMI - HDMI, 10 м	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00
6	Кронштейн для телевизора HAMA R1 118153, 10-27", настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный	шт.	1,00	2 190,00	2 190,00
7	32-х канальный (расширение до 40 каналов) гибридный HD-TVI регистратор с технологией Motion Detection 2.0 DS-H332/2Q(B)	шт.	1,00	51 500,00	51 500,00
8	Жесткий диск WD Purple WD63PURZ, 6ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	шт.	2,00	14 590,00	29 180,00
9	2Мп купольная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30м и микрофоном DS-I253M(B)	шт.	33,00	9 500,00	313 500,00
10	Блок питания (сетевой адаптер) 12/1	шт.	22,00	680,00	14 960,00
11	Сетевой адаптер Powerline TP-LINK TL-PA4010P KIT Fast Ethernet	пара	22,00	4 590,00	100 980,00
12	Коробка коммутационная 100x100	шт.	33,00	175,00	5 775,00
13	Кабель UTP 4x2x0,52	м.п.	2 900,00	34,00	98 600,00
14	ПВХ труба гофрированная d=20мм	м.п.	1 100,00	17,00	18 700,00
15	Держатель 20 мм ПВХ серый для труб	шт.	3 300,00	4,20	13 860,00
16	Расходные материалы	шт.	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого с НДС					758 265,00
Работы:					
1	Монтаж настройка видеокамеры	шт.	11,00	4 000,00	44 000,00
2	Монтаж настройка видеокамеры в лифтах	шт.	22,00	6 000,00	132 000,00
3	Подключение блока питания МОЛЛОСК-12/3	шт.	22,00	500,00	11 000,00
4	Подключение настройка видеорегистратора	шт.	1,00	8 000,00	8 000,00
5	Установка подключение монитора	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Установка подключение PoE-коммутатора, настройка сети	шт.	12,00	2 500,00	30 000,00
7	Прокладка ПВХ трубы гофрированной d=20мм	м.п.	1 100,00	60,00	66 000,00
8	Прокладка кабеля UTP 4x2x0,52	м.п.	2 900,00	60,00	174 000,00
9	Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения	шт.	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого с НДС					483 000,00
Работы и мат-лы					1 241 265,00

Примечания:

- Подводка питающего напряжения 220 В осуществляется силами и за счет Заказчика.
- Объединение коммутаторов и видеосервера системы видеонаблюдения осуществляется на базе внутридомовой сети оператора "Петросвязь"
- Согласование проведения работ по прокладыванию кабельных трас по помещениям собственников осуществляется Заказчиком
- Доступ для проведения работ в машинное помещение лифтов, шахты лифтов (в том числе с привлечением обслуживающего персонала лифтового хозяйства) осуществляется Заказчиком.

Генеральный директор ООО "СМАРТ СЕВЕРО-ЗАПАД"

Литвинский Н.В.

