

**Расчёт тарифа на дополнительную услугу «монтаж системы видеонаблюдения» по адресу:**

**"Единоразовый платеж"**

**г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Окуловская, д. 18 стр. 1**

**жилая площадь 33 180,00 м<sup>2</sup>**

**нежилая площадь 14 389,3 м<sup>2</sup>**


№ п/п	Вид услуги	Цена	Площадь для расчета	Тариф
1	материалы	1 212 790,00	47569,3	39,9
2	работы	686 400,00		

**Формула расчёта:**

$$\text{Тариф} = \frac{\text{коммерческое предложение}}{\text{Жилая} + \text{нежилая пл. МКД}}$$

$$\frac{1\,899\,190}{33\,180 + 14\,389,3} = 39,9 \text{ руб. кв.м.}$$

Директор ООО "УК "Святоград-Святоград" \_\_\_\_\_ Покровский О.В.



**Коммерческое предложение****По монтажу системы видеонаблюдения**

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Окуловская улица, 18 (10.8)

<b>Материалы:</b>					
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость
1	Полка консольная 19"	шт.	2,00	1 200,00	2 400,00
2	Антивандалный Шкаф 12U распашного типа, (Ш*Г*В 600*450*600мм) 19" направляющие, передняя дверь металл, замок, серый Netko "М"	шт.	1,00	15 600,00	15 600,00
3	Характеристики ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro, 2200ВА	шт.	1,00	18 900,00	18 900,00
4	AN-S10P8G-120 - 10-портовый 1000 Мбит/с коммутатор с HiPoE до 120Вт	шт.	10,00	6 900,00	69 000,00
5	Монитор AOC Value Line 27B2H/EU 27", черный	шт.	1,00	13 700,00	13 700,00
6	Кабель соединительный HDMI - HDMI, 10 м	шт.	1,00	1 800,00	1 800,00
7	Кронштейн для телевизора HAMA R1 118153, 10-27", настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
8	Нейросетевой IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 8800R/64	шт.	1,00	223 000,00	223 000,00
9	Жесткий диск WD Purple WD64PURZ, 6ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	шт.	4,00	18 680,00	74 720,00
10	IP-камера TRASSIR TR-D8121IR2 v6 (2.8 мм) (лифты, лифтохоллы)	шт.	27,00	10 630,00	287 010,00
11	IP-камера TRASSIR TR-D2121IR3 v6 (2.8 мм) (улица)	шт.	16,00	10 630,00	170 080,00
12	Блок питания (сетевой адаптер) 12/1	шт.	18,00	790,00	14 220,00
13	Сетевой адаптер Powerline TP-LINK TL-PA4010P KIT Fast Ethernet	пара	18,00	5 200,00	93 600,00
14	Коробка коммутационная 100x100	шт.	43,00	200,00	8 600,00
15	Кабель UTP 4x2x0,52	м.п.	3 940,00	34,00	133 960,00
16	ПВХ труба гофрированная d=20мм	м.п.	2 700,00	17,00	45 900,00
17	Держатель 20 мм ПВХ серый для труб	шт.	8 000,00	4,20	33 600,00
18	Расходные материалы	шт.	1,00	5 000,00	5 000,00
				<b>Итого с НДС</b>	<b>1 212 790,00</b>
<b>Работы:</b>					
1	Монтаж настройка уличной видеокамеры	шт.	16,00	5 000,00	80 000,00
2	Монтаж настройка видеокамеры (лифтохоллы)	шт.	9,00	4 000,00	36 000,00
3	Монтаж настройка видеокамеры в лифтах	шт.	18,00	6 000,00	108 000,00
4	Сборка установка телекоммуникационного шкафа, монтаж оборудования	шт.	1,00	8 000,00	8 000,00
5	Подключение настройка видеорегистратора	шт.	1,00	8 000,00	8 000,00
6	Установка подключение монитора	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00
7	Установка подключение PoE-коммутатора, настройка сети	шт.	10,00	2 500,00	25 000,00
8	Прокладка ПВХ трубы гофрированной d=20мм	м.п.	2 700,00	60,00	162 000,00
9	Прокладка кабеля UTP 4x2x0,52	м.п.	3 940,00	60,00	236 400,00
10	Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения	шт.	1,00	20 000,00	20 000,00
				<b>Итого с НДС</b>	<b>686 400,00</b>
				<b>Работы и мат-лы</b>	<b>1 899 190,00</b>

**Примечания:**

- Подводка питающего напряжения 220 В осуществляется силами и за счет Заказчика.
- Объединение коммутаторов и видеосервера системы видеонаблюдения осуществляется на базе внутридомовой сети оператора "Петросвязь"
- Согласование проведения работ по прокладыванию кабельных трас по помещениям собственников осуществляется Заказчиком
- Доступ для проведения работ в машинное помещение лифтов, шахты лифтов (в том числе с привлечением обслуживающего персонала лифтового хозяйства) осуществляется Заказчиком.

Генеральный директор ООО "СМАРТ"

Литвинский Н.В.